

**Rekapitulácia rozpočtu**

Stavba SADY NAD TORYSOU

Sadzby DPH	
A	B
20 %	0 %

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Tribúna A	19 995,58	0,00		0,00		19 995,58
Tribúna B	19 995,58	0,00		0,00		19 995,58
Tribúna C	19 995,58	0,00		0,00		19 995,58
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>59 986,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 986,74</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>59 986,74</b>					<b>11 997,35</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>71 984,09</b>



### Krycí list stavby

Stavba SADY NAD TORYSOU				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: výberové konanie				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.				
IČO: 36507881		DIČ: 2022036137		
<b>A</b>	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>
1	HSV	8209,05	27,66	8236,71
2	PSV	0,03	51 750,00	51 750,03
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00
6	Spolu		<b>59 986,74</b>	10 Spolu <b>0,00</b>
C	VRN			D VRN
11	Zariadenie staveniska		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17 Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0,00
14				19
15				20 Spolu <b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				<b>E</b> Celkové náklady
				21 Súčet riadkov 6,10,20 59 986,74
				22 DPH 20% z 59 986,74 11 997,35
				23 DPH 0% z 0,00 0,00
				24 Spolu v EUR <b>71 984,09</b>
				F
Odberateľ			Dodávateľ	

### Krycí list rozpočtu

Stavba SADY NAD TORYSOU

Objekt Tribúna A

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

IČO:

36507881

DIČ:

2022036137

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV		2736,35	9,22	2745,57	7	Ostatné náklady 0
2	PSV		0,01	17 250,00	17 250,01		
3	MONT					8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					9	HZS 0,00
5	VN						
6	Spolu				<b>19 995,58</b>	10	Spolu <b>0,00</b>
C VRN						D VRN	
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.		0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14						19	
15						20	Spolu <b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady	
						21	Súčet riadkov 6,10,20 19 995,58
						22	DPH 20% z 19 995,58 3 999,12
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR <b>23 994,70</b>
						F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: výberové konanie

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

Dátum: 25. 10. 2024

Stavba SADY NAD TORYSOU

Objekt Tribúna A

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	509,09	9,22	518,31	0	0
ZÁKLADY	1285,87	0	1285,87	12,23	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	651,32	0	651,32	14,85	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	50,4	0	50,4	0	0
PRESUNY HMÔT	239,67	0	239,67	0	0
<b>Práce HSV</b>	<b>2736,35</b>	<b>9,22</b>	<b>2745,57</b>	<b>27,08</b>	<b>0</b>
<b>Práce PSV</b>					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,01	17250	17250,01	0	0
<b>Práce PSV</b>	<b>0,01</b>	<b>17250</b>	<b>17250,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>2 736,36</b>	<b>17 259,22</b>	<b>19 995,58</b>	<b>27,0800</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet SADY NAD TORYSOU / Tribúna A**

Odberateľ: výberové konanie							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.							Dátum:	25.10.2024		
<b>Zákazka SADY NAD TORYSOU</b>										
<b>Objekt Tribúna A</b>										
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>								
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	4,800	20,30	0,00	97,44	0,000	0,000	0,000
1/A 1	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	m3	4,800	1,05	0,00	5,04	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,800	6,65	0,00	31,92	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	4,800	1,00	0,00	4,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	4,800	1,05	0,00	5,04	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	4,800	1,05	0,00	5,04	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 100mm	m3	19,200	2,10	0,00	40,32	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,200	0,80	0,00	15,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	19,200	8,40	0,00	161,28	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	24,000	0,45	0,00	10,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	19,500	1,75	0,00	34,13	0,000	0,000	0,000
1/A 1	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	16,000	4,80	0,00	76,80	0,000	0,000	0,000
231/A 2	180402112	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	17,600	1,20	0,00	21,12	0,000	0,000	0,000
S/S10	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	KG	1,174	0,00	7,85	9,22	0,001	0,001	0,000
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>509,09</b>	<b>9,22</b>	<b>518,31</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet SADY NAD TORYSOU / Tribúna A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>								
11/A 1	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	5,040	115,50	0,00	582,12	2,345	11,821	0,000
11/A 1	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,400	16,05	0,00	70,62	0,002	0,007	0,000
11/A 1	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,400	3,05	0,00	13,42	0,000	0,000	0,000
11/A 1	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505.	t	0,390	1 589,00	0,00	619,71	1,020	0,398	0,000
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>			<b>1 285,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285,87</b>		<b>12,230</b>	<b>0,000</b>
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,520	140,10	0,00	353,05	2,213	5,577	0,000
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,200	15,05	0,00	33,11	0,009	0,019	0,000
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,200	4,15	0,00	9,13	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu)	m3	5,040	50,80	0,00	256,03	1,837	9,258	0,000
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>651,32</b>	<b>0,00</b>	<b>651,32</b>		<b>14,850</b>	<b>0,000</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
11/A 1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	24,000	2,10	0,00	50,40	0,000	0,000	0,000
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,081	8,85	0,00	239,67	0,000	0,000	0,000
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>239,67</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>2 736,35</b>	<b>9,22</b>	<b>2 745,57</b>		<b>27,080</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>								
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,01	0,00	0,01	0,000	0,000	0,000

Rozpočet SADY NAD TORYSOU / Tribúna A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PP	76700510	Tribúna certifikovaná z ocel.pz profilov s prekrytím vr,zábradlia,schodiska a kotvenia komplet d+m	M	7,500	0,00	2 300,00	17 250,00	0,000	0,000	0,000
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>0,01</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,01</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>0,01</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,01</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>2 736,36</b>	<b>17 259,22</b>	<b>19 995,58</b>		<b>27,080</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba SADY NAD TORYSOU

Objekt Tribúna B

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

IČO: 36507881

DIČ: 2022036137

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV		2736,35	9,22	2745,57	7	Ostatné náklady 0
2	PSV		0,01	17 250,00	17 250,01		
3	MONT					8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					9	HZS 0,00
5	VN						
6	Spolu				<b>19 995,58</b>	10	Spolu <b>0,00</b>
C VRN						D VRN	
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.		0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14						19	
15						20	Spolu <b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady	
						21	Súčet riadkov 6,10,20 19 995,58
						22	DPH 20% z 19 995,58 3 999,12
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR <b>23 994,70</b>
						F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: výberové konanie

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

Dátum: 25. 10. 2024

Stavba SADY NAD TORYSOU

Objekt Tribúna B

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	509,09	9,22	518,31	0	0
ZÁKLADY	1285,87	0	1285,87	12,23	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	651,32	0	651,32	14,85	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	50,4	0	50,4	0	0
PRESUNY HMÔT	239,67	0	239,67	0	0
<b>Práce HSV</b>	<b>2736,35</b>	<b>9,22</b>	<b>2745,57</b>	<b>27,08</b>	<b>0</b>
<b>Práce PSV</b>					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,01	17250	17250,01	0	0
<b>Práce PSV</b>	<b>0,01</b>	<b>17250</b>	<b>17250,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>2 736,36</b>	<b>17 259,22</b>	<b>19 995,58</b>	<b>27,0800</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet SADY NAD TORYSOU / Tribúna B**

Odberateľ: výberové konanie							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.							Dátum:	25.10.2024		
<b>Zákazka SADY NAD TORYSOU</b>										
<b>Objekt Tribúna B</b>										
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>								
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	4,800	20,30	0,00	97,44	0,000	0,000	0,000
1/A 1	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	m3	4,800	1,05	0,00	5,04	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,800	6,65	0,00	31,92	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	4,800	1,00	0,00	4,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	4,800	1,05	0,00	5,04	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	4,800	1,05	0,00	5,04	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 100mm	m3	19,200	2,10	0,00	40,32	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,200	0,80	0,00	15,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	19,200	8,40	0,00	161,28	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	24,000	0,45	0,00	10,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	19,500	1,75	0,00	34,13	0,000	0,000	0,000
1/A 1	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm	m2	16,000	4,80	0,00	76,80	0,000	0,000	0,000
231/A 2	180402112	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	17,600	1,20	0,00	21,12	0,000	0,000	0,000
S/S10	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	KG	1,174	0,00	7,85	9,22	0,001	0,001	0,000
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>509,09</b>	<b>9,22</b>	<b>518,31</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**Rozpočet SADY NAD TORYSOU / Tribúna B**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>								
11/A 1	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	5,040	115,50	0,00	582,12	2,345	11,821	0,000
11/A 1	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,400	16,05	0,00	70,62	0,002	0,007	0,000
11/A 1	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,400	3,05	0,00	13,42	0,000	0,000	0,000
11/A 1	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505.	t	0,390	1 589,00	0,00	619,71	1,020	0,398	0,000
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>			<b>1 285,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285,87</b>		<b>12,230</b>	<b>0,000</b>
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,520	140,10	0,00	353,05	2,213	5,577	0,000
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,200	15,05	0,00	33,11	0,009	0,019	0,000
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,200	4,15	0,00	9,13	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu)	m3	5,040	50,80	0,00	256,03	1,837	9,258	0,000
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>651,32</b>	<b>0,00</b>	<b>651,32</b>		<b>14,850</b>	<b>0,000</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
11/A 1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	24,000	2,10	0,00	50,40	0,000	0,000	0,000
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,081	8,85	0,00	239,67	0,000	0,000	0,000
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>239,67</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>2 736,35</b>	<b>9,22</b>	<b>2 745,57</b>		<b>27,080</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>								
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,01	0,00	0,01	0,000	0,000	0,000

Rozpočet SADY NAD TORYSOU / Tribúna B

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PP	76700510	Tribúna certifikovaná z ocel.pz profilov s prekrytím vr,zábradlia,schodiska a kotvenia komplet d+m	M	7,500	0,00	2 300,00	17 250,00	0,000	0,000	0,000
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>0,01</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,01</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>0,01</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,01</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>2 736,36</b>	<b>17 259,22</b>	<b>19 995,58</b>		<b>27,080</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba SADY NAD TORYSOU

Objekt Tribúna C

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

IČO: 36507881

DIČ: 2022036137

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV		2736,35	9,22	2745,57	7	Ostatné náklady 0
2	PSV		0,01	17 250,00	17 250,01		
3	MONT					8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					9	HZS 0,00
5	VN						
6	Spolu				<b>19 995,58</b>	10	Spolu <b>0,00</b>
C VRN						D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14						19	
15						20	Spolu <b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady	
						21	Súčet riadkov 6,10,20 19 995,58
						22	DPH 20% z 19 995,58 3 999,12
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR <b>23 994,70</b>
						F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: výberové konanie

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

Dátum: 25. 10. 2024

Stavba SADY NAD TORYSOU

Objekt Tribúna C

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	509,09	9,22	518,31	0	0
ZÁKLADY	1285,87	0	1285,87	12,23	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	651,32	0	651,32	14,85	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	50,4	0	50,4	0	0
PRESUNY HMÔT	239,67	0	239,67	0	0
<b>Práce HSV</b>	<b>2736,35</b>	<b>9,22</b>	<b>2745,57</b>	<b>27,08</b>	<b>0</b>
<b>Práce PSV</b>					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,01	17250	17250,01	0	0
<b>Práce PSV</b>	<b>0,01</b>	<b>17250</b>	<b>17250,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>2 736,36</b>	<b>17 259,22</b>	<b>19 995,58</b>	<b>27,0800</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet SADY NAD TORYSOU / Tribúna C**

Odberateľ: výberové konanie							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.							Dátum:	25.10.2024		
<b>Zákazka SADY NAD TORYSOU</b>										
<b>Objekt Tribúna C</b>										
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>								
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	4,800	20,30	0,00	97,44	0,000	0,000	0,000
1/A 1	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	m3	4,800	1,05	0,00	5,04	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,800	6,65	0,00	31,92	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	4,800	1,00	0,00	4,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	4,800	1,05	0,00	5,04	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	4,800	1,05	0,00	5,04	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 100mm	m3	19,200	2,10	0,00	40,32	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,200	0,80	0,00	15,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	19,200	8,40	0,00	161,28	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	24,000	0,45	0,00	10,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	19,500	1,75	0,00	34,13	0,000	0,000	0,000
1/A 1	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm	m2	16,000	4,80	0,00	76,80	0,000	0,000	0,000
231/A 2	180402112	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	17,600	1,20	0,00	21,12	0,000	0,000	0,000
S/S10	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	KG	1,174	0,00	7,85	9,22	0,001	0,001	0,000
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>509,09</b>	<b>9,22</b>	<b>518,31</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet SADY NAD TORYSOU / Tribúna C

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>								
11/A 1	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	5,040	115,50	0,00	582,12	2,345	11,821	0,000
11/A 1	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,400	16,05	0,00	70,62	0,002	0,007	0,000
11/A 1	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,400	3,05	0,00	13,42	0,000	0,000	0,000
11/A 1	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505.	t	0,390	1 589,00	0,00	619,71	1,020	0,398	0,000
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>			<b>1 285,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285,87</b>		<b>12,230</b>	<b>0,000</b>
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,520	140,10	0,00	353,05	2,213	5,577	0,000
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,200	15,05	0,00	33,11	0,009	0,019	0,000
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,200	4,15	0,00	9,13	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu)	m3	5,040	50,80	0,00	256,03	1,837	9,258	0,000
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>651,32</b>	<b>0,00</b>	<b>651,32</b>		<b>14,850</b>	<b>0,000</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
11/A 1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	24,000	2,10	0,00	50,40	0,000	0,000	0,000
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,081	8,85	0,00	239,67	0,000	0,000	0,000
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>239,67</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>2 736,35</b>	<b>9,22</b>	<b>2 745,57</b>		<b>27,080</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>								
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,01	0,00	0,01	0,000	0,000	0,000

Rozpočet SADY NAD TORYSOU / Tribúna C

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PP	76700510	Tribúna certifikovaná z ocel.pz profilov s prekrytím vr.zábradlia,schodiska, kotvenia komplet d+m a uzemnenia tribúny	M	7,500	0,00	2 300,00	17 250,00	0,000	0,000	0,000
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>0,01</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,01</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		Práce PSV			<b>0,01</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,01</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>2 736,36</b>	<b>17 259,22</b>	<b>19 995,58</b>		<b>27,080</b>	<b>0,000</b>